

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดแวนวัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๔๒,๐๐๐.๐๐บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดแวนวัฒนา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กองช่าง อบต. เชียงบานกำหนด) บ้านแวนวัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๓๓,๖๐๐.๐๐.บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. สิบเอกนริชัญย์ สมฤทธิ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ประธานกรรมการ
 ๒. นายแดนเหนือ บุตรเนียม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นางสาวฐิติภรณ์ หอมนาน ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ กรรมการ

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร.5

ความค้ำสั่งอต. เชียงบาน ที่ 714 / 2559 ลงวันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าวัดแนววัฒนา หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

พร้อมหินคลุกให้สูงทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อตต.เชียงบานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแนววัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันที่กำหนดราคากลาง 13 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
1.1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าวัดแนววัฒนา หมู่ที่ 5	171,522.26	1.3624	233,681.93	1) หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555 2) น้ำมันดีเซลลิตรละ 26 - 26.99 บาทต่อลิตร 3) ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยา และร้านค้าในเชียงคำประจำเดือน พ.ย. 2559 4) เงินไซ Factor F งานทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			233,681.93	
	ปรับราคาให้เหมาะสม			233,600.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) สิบเอก



ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)

(นงวรณ์ สมดุธ)

นักบริหารงานทั่วไป



กรรมการ

(นายแดนเหนือ นุตระเนียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสุติภรณ์ หอมนาน)

นิติกรปฏิบัติการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร.4 1/1

ตามคำสั่งอบต. เชียงบาน ที่ 714 / 2559 ลงวันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าวัดแวนวัฒนา หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงบานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแวนวัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันที่กำหนดราคากลาง 13 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	514.02	12,336.48	99.00	2,376.00	14,712.48	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก. /ตร.ชม. รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	72.00	ลบ.ม.	1,616.82	116,411.04		-	116,411.04	
3	ค่าแรงปูผิวทางคอนกรีต	480.00	ตร.ม.		-	11.93	5,726.40	5,726.40	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	116.76	กก.	20.70	2,416.93	3.30	385.31	2,802.24	
	เหล็กเส้นกลม RB 19 มม.	13.38	กก.	20.54	274.83	2.90	38.80	313.63	
	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	480.00	ตร.ม.	25.00	12,000.00	5.00	2,400.00	14,400.00	
	ยอดยกไป							154,365.79	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) สิบเอก



(นริชชัย สมฤทธิ์)

นักบริหารงานทั่วไป

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)



(นายแดนเหนือ นุตเนียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาววิติกรณ์ หอมนาน)

นิติกรปฏิบัติการ

กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร.4 1/2

ตามคำสั่งอบต. เขียงบาน ที่ 714 / 2559 ลงวันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ศ.ต. หน้าวัดแนววัฒนา หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขียงบานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแนววัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลเขียงบาน อำเภอเขียงคำ จังหวัดพะเยา

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขียงบาน อำเภอเขียงคำ จังหวัดพะเยา

วันที่กำหนดราคากลาง 13 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา				-		-	154,365.79	
5	ท่อพีวีซี ขนาด คก. 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	39.25	39.25		-	39.25	
6	ยางมะตอย	9.18	ลิตร	18.92	173.69		-	173.69	
7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	90.00	เมตร		-	13.65	1,228.50	1,228.50	
8	ไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	207.67	4,984.08		-	4,984.08	
9	ค่าแรงไม้แบบ	160.00	เมตร		-	20.60	3,296.00	3,296.00	
10	หินคลุกไหล่ทาง	12.00	ลบ.ม.	619.58	7,434.96		-	7,434.96	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							171,522.26	
	รวมค่าดำเนินการแฟคเตอร์เอฟ 1.3624							233,681.93	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							233,681.93	
	ปรับราคาให้เหมาะสม							233,600.00	
(สองแสนสามหมื่นสามพันหกหรือชบาทถ้วน)									

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน.

(ลงชื่อ)สืบเอก



(นรวิชัย สมฤทธิ์)

นักบริหารงานทั่วไป

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)



(นายแดนเหนือ บุตรเนียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวรัฐติภรณ์ หอมนาน)

นิติกรปฏิบัติการ