

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมฝายห้วยผาฮาวพร้อมขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๑๑ บ้านฝางแวน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๗๘,๐๐๐.๐๐บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการปรับปรุงต่อเติมฝายห้วยผาฮาว พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ๒๐๐ เมตร บ้านฝางแวน หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ติดตั้งบานประตูระบายน้ำ ๑ บาน ขนาด ๑.๒๐X๑.๒๐ เมตร พื้นทางข้าม ค.ส.ล.กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๓ เมตร และขุดลอกหน้าฝาย ขนาดเฉลี่ย ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กองช่าง อบต. เชียงบานกำหนด) บ้านฝางแวน หมู่ที่ ๑๑ ตำบล เชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๕,๖๐๐.บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางพิมพ์วัลย์ หายทุกข์	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายแดนเหนือ บุตรเนียม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางปัญญาศิลา หอมเมฆเจริญ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	กรรมการ

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เชียงบาน ที่ 420 /2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมฝายห้วยผาฮาว พร้อมขุดลอกหน้าฝาย 200 เมตร บ้านฝางแวน หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน ติดตั้งบานประตูระบายน้ำ 1 บาน ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร พื้นที่ทางข้าม ค.ส.ล.กว้าง 1.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.13 เมตร

และขุดลอกหน้าฝาย ขนาดเฉลี่ย 18.00 เมตร ยาว 200.00 ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เชียงบาน กำหนด


สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝางแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน


วันที่กำหนดราคา 15 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1 1.1	ประเภทงานชลประทาน ปรับปรุงต่อเติมฝายห้วยผาฮาว บ้านฝางแวน หมู่ที่ 11 - ราคาวีสดุและค่าแรงงาน	168,714.13	1.3375	225,655.15	1) กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง คลังตามมติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555 2) น้ำมันดีเซลลิตรละ 25 - 25.99 บาทต่อลิตร 3) ราคาวีสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยาและสืบราคาในพื้นที่ที่อำเภอเชียงคำประจำเดือนกรกฎาคม 2560 4) เงื่อนไข Factor F งานชลประทาน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ปรับราคาให้เหมาะสม			225,655.15 225,600.00	
(ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน					


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 
(นางพิมพ์วัลย์ หายทุกข์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายแดนเหนือ บุตรเนียม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางปญญา หอเมฆเจริญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เชียงบาน ที่ 420 /2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมฝายห้วยผาขาว พร้อมขุดลอกหน้าฝาย 200 เมตร บ้านฝ้างวน หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน ติดตั้งบานประตูระบายน้ำ 1 บาน ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร พื้นที่ทางข้าม ค.ส.ล.กว้าง 1.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.13 เมตร

และขุดลอกหน้าฝาย ขนาดเฉลี่ย 18.00 เมตร ยาว 200.00 ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เชียงบาน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝ้างวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

วันที่กำหนดราคา 15 สิงหาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานขุดลอกหน้าฝาย ยาว 200 เมตร	3,600.00	ลบ.ม.			17.42	62,712.00	62,712.00	
	กว้าง 18.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร					-	-	-	
2	งานทึบหรือสันฝาย ค.ส.ล.จำนวน 1 ช่อง	0.430	ลบ.ม.			-	-	-	
	ขนาดยาว 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร หนา					-	-	-	
	0.30 เมตร พร้อมขนย้าย					-	-	-	
3	งานบานประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องยกบาน	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	21,000.00	21,000.00	91,000.00	ค่าแรงคิด30%
	ขนาดบาน 1.20 x 1.20 เมตร เครื่องยก					-	-	-	ของราคาวัสดุ
	พร้อมเพลา 750 กก. และอุปกรณ์					-	-	-	
4	งานสะพานเดินข้ามพร้อมราวกันขนาดกว้าง								
	1.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.13 เมตร					-	-	-	
4.1	แผ่นพื้นสำเร็จขนาดกว้าง 0.30 เมตรหนา 0.05	18.00	ตร.ม.	270.00	4,860.00			4,860.00	
4.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.90	ลบ.ม.	1,827.65	1,644.89	436.00	392.40	2,037.29	
4.3	เหล็กวงแหวนขนาด 4 มม. @ 0.20 เมตร	18.00	ตร.ม.	26.00	468.00	5.00	90.00	558.00	
4.4	ราวกันสะพาน ท่อเหล็กขนาด 2 นิ้ว พร้อม	8.00	ท่อน	873.83	6,990.64			6,990.64	
	ฟลึคยัดเสา								
4.5	สีกันสนิม	7.50	ตร.ม.	39.16	293.70	35.00	262.50	556.20	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							168,714.13	
	รวมค่าดำเนินการแพคเตอร์เอฟ 1.3375							225,655.14	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							225,655.14	
	ปรับราคาให้เหมาะสม							225,600.00	

(ตัวอักษร)

สองแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นางพิมพ์ฉวีชัย หายทุกข์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายแดนเหนือ บุตรเนียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ (ลงชื่อ)



(นางบุญธิศ หอมเมฆเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ