



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง
(โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. บ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 3 ต. เชียงบาน อ.เชียงคำ จ. พะเยา)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง 5.00 เมตร - 5.50 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 837.50 ตารางเมตร ความกว้างกำหนดทุกระยะ 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กองช่าง อบต. เชียงบานกำหนด) บ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 3 ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา งบประมาณ 477,400.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดในการจัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ที่ 3 ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 485,900.00บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ กองมะลิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เชียงบาน ที่ 490/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 2 เชื่อมซอย 3 บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 5.00 - 5.50 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 837.50 ตารางเมตร

ความกว้างกำหนดทุกระยะ 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงบานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 3 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่กำหนดราคา 2 มกราคม 2563

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	356,676.12	1.3624	485,935.54	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน 0 % พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			485,935.54	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			485,900.00	

สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคณิง บัวเงิน)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภาวิณี ใจหนัก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายแดนเหนือ บุตรเนียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอัจฉราพร แก้วหน่อ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมงคลรัตน์ มังคลาด)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เชียงบาน ที่ 490/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 2 เชื่อมซอย 3 บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 5.00 - 5.50 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 837.50 ตารางเมตร

ความกว้างกำหนดทุกระยะ 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงบานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 3 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่กำหนดราคา 2 มกราคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	Factor F	ราคา (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดหรือผิวทางเดิม	837.50	ตร.ม.		10.63	10.63	8,902.63	1.3624	14.48	12,127.00	
2	ทรายหยาบลงพื้น	41.87	ลบ.ม.	545.17		545.17	22,826.26	1.3624	742.73	31,098.10	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม	125.62	ลบ.ม.	2,100.00		2,100	263,802.00	1.3624	2,861.04	359,403.84	
	240 กก./ตร.ซม.รูปทรงกระบอก						-			-	
	210 กก./ตร.ซม.						-			-	
4	ค่าแรงปูผิวทางคอนกรีต	837.50	ตร.ม.		11.98	11.98	10,033.25	1.3624	16.32	13,668.00	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต						-			-	
6	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	190.43	กก.	18.98	3.30	22.28	4,242.78	1.3624	30.35	5,779.55	
	เหล็กเส้นกลม RB 19 มม.	11.15	กก.	19.02	2.90	21.92	244.40	1.3624	29.86	332.93	
	Wire Mest 4 มม.@ 0.20 ม.	837.50	ตร.ม.	28.00	5.00	33.00	27,637.50	1.3624	44.95	37,645.63	
	ท่อพีวีซี ขนาด ศก.1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	39.25		39.25	39.25	1.3624	53.47	53.47	
7	ยางมะตอย	15.81	ลิตร	20.10		20.10	317.78	1.3624	27.38	432.87	
8	ค่าหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	155.00	เมตร		13.87	13.87	2,149.85	1.3624	18.89	2,927.95	
9	ไม้แบบ	48.60	ตร.ม.	201.77		201.77	9,806.02	1.3624	274.89	13,359.65	
10	ค่าแรงไม้แบบ	324.00	เมตร		20.60	20.60	6,674.40	1.3624	28.06	9,091.44	
	รวม						356,676.12	1.3624		485,935.54	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคณิง บัวเงิน)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภาวินี ใจหนัก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอัจฉราพร แก้วหน่อ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายแดนเหนือ บุตรเนียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมงคลรัตน์ มังคลาด)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า