



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง  
(โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำหลังค่าย ตชด.ที่ 326 ถึงลำน้ำแวน บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 4 ต. เชียงบาน อ.เชียงคำ  
จ. พะเยา)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จะดำเนินการโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำหลังค่าย ตชด.ที่ 326 ถึงลำน้ำแวน บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 4 ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.40 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 294.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 260 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 585.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กองช่าง อบต. เชียงบานกำหนด) หมู่ที่ 4 ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา งบประมาณ 19,900.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดในการจัดจ้าง ราคากลาง โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำหลังค่าย ตชด.ที่ 326 ถึงลำน้ำแวน บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 4 เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,000.00บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ประเภท งานชลประทาน ขุดลอกเปิดทางน้ำหลังค่าย ต.ช.ด. ถึงน้ำแวน บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 4

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 4 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	14,283.75	1.3357	19,078.80	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานป้ายโครงการ - ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			19,078.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ			19,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ -

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ลบ.ม.

( ลงชื่อ )  .....ประธานกรรมการ

( นรวิชัย สมฤทธิ์ )

นักบริหารงานทั่วไป

( ลงชื่อ )  .....กรรมการ

( นายแดนเหนือ บุตรเนียม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

( ลงชื่อ )  .....กรรมการ

( นางสาวอัญญา สติราษฎร์ )

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง.....ชุดลอกเปิดทางน้ำหลังท้าย ต.จ.ต. ตั้งบ้าน บ้านเชิงบาน หมู่ที่ 4

ช่วงที่ 1 ปากกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 294.00 ลูกบาศก์เมตร  
 ช่วงที่ 2 ปากกว้าง 4.50 เมตร ยาว 260.00 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 585.00 ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงาน.....อบต.เชิงบาน อำเภอเชิงคำ.....จังหวัดพะเยา.....  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเชิงบาน หมู่ที่ 4 ต.เชิงบาน อ.เชิงคำ จ.พะเยา

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง	ราคาต่อหน่วย	
1	กิจกรรมงานจ้างหอบขุดเปิดทางน้ำ	879.00	ลบ.ม.	16.25	14,283.75	1.3357	21.71	19,078.80	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	14,283.75			19,078.80	
								รวมราคากลางทั้งสิ้น	19,000.00

ราคากลาง (... หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน...)

ราคารับมณฑล 19,000-19,999 บาท/ลิตร

หมายเหตุ

แบบฟอร์มนี้สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง